



CONNECT TO BETTER

Wavin Polska S.A.

Adres  
ul. Dobieżyńska 43  
64-320 Buk  
Polska

Telefon  
+48 61 891 10 00

Internet  
www.wavin.pl

E-mail  
kontakt.pl@wavin.com

Buk 2.11.2017r.

## LIST REFERENCYJNY

Wavin Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Buku (64-320), przy ul. Dobieżyńskiej 43, działając jako Inwestor niniejszym oświadcza, że

PROJPRZEM Budownictwo Spółka z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-029) przy ul. Bernardyńskiej 13, była Generalnym Wykonawcą obiektu:

## BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ

Obiekt był realizowany w okresie od 1.07.2017 r. do 20.10.2017 r.

Wartość netto Umowy wraz z Aneksami: 1 355 943,67 PLN;

Zakres zadania obejmował: wykonanie Projektu Wykonawczego i Warsztatowego, roboty ziemne, roboty drogowe, roboty zieleniarskie, roboty budowlano-montażowe, roboty instalacyjne, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

### Opis inwestycji:

Budowa hali magazynowej o powierzchni 1 197,84m<sup>2</sup> na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego firmy Wavin S.A. w miejscowości Buk, województwo wielkopolskie.

### HALA MAGAZYNOWA

#### Podstawowe parametry obiektu:

Wysokość/ długość/ szerokość:	10,75m / 48,74m / 25,54 m
Powierzchnia zabudowy hali:	1 230,20 m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa hali:	1 197,84 m <sup>2</sup>
Ilość kondygnacji:	1
Kubatura obiektu:	12.572,60 m <sup>3</sup>

#### Dane charakterystyczne obiektu:

KRS  
0000515160  
NIP  
788-00-08-752  
Bank  
HSBC Bank Polska S.A.  
67 1280 0003 0000 0031  
7418 2031

Budynek magazynowy został zaprojektowany jako konstrukcja stalowa, ramowa, jednonawowa o rozpiętości 24m. Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 4% w układzie bez płatwiowym.

- dach: blacha trapezowa T 130, gr. 1,25mm, 1,00mm i 0,80mm, izolacja termiczna: wełna mineralna gr. 150mm, pokrycie dachowe - folia PCV gr. 1,5mm;
- elewacja: płyta warstwowa ścienna z rdzeniem PIR, gr. 120mm, układ poziomy, łącznik widoczny;
- posadzka: kostka betonowa gr. 8cm z mikrofazą;
- stolarka: bramy automatyczne z funkcją napowietrzania, drzwi ewakuacyjne, klapy oddymiające z funkcją przewietrzania, wyposażone w centralkę pogodową;

#### Wyposażenie w instalacje:

- instalacja podciśnieniowego odprowadzenia wody deszczowej z dachu;
- instalacja hydrantowa wewnętrzna;
- wentylacja grawitacyjna;
- instalacje elektryczne, w tym oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne;
- instalacja oddymiania i przewietrzania;
- instalacja odgromowa.

Niniejszym dokumentem potwierdzamy, że całość prac została zrealizowana przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. zgodnie z dokumentacją techniczną, harmonogramem budowy, bieżącymi ustaleniami, a także zgodnie z wiedzą techniczną oraz zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami Inwestora.

Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia zostały wykonane należycie, bez zastrzeżeń pod względem technicznym i jakościowym, w uzgodnionych terminach oraz z pełnym zrozumieniem wymogów i potrzeb Wavin Polska S.A. w tym z utrzymaniem wysokich standardów BHP podczas realizacji prac.

Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. jako rzetelnego i sprawdzonego partnera.

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Janusz Nowak*  
Janusz Nowak

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor  
ds. Produkcji i Rozwoju  
*Leszek Bańczyk*  
Leszek Bańczyk