

Koronowo, 30.04.2021 r

REFERENCJE

PJP Makrum, że firma Projprzem Budownictwo Sp. z o. o. zrealizowała w generalnym wykonawstwie, w Koronowie, inwestycję o nazwie:

„BUDOWA DWÓCH HAL PRODUKCYJNYCH, WIATY, NAMIOTU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z 4 PARKINGAMI TYPU SCISSOR, BUDOWĄ PLACÓW MANEWRÓW – SKŁADOWYCH, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, INST. C.O. ,WEW. I ZE W. INSTALACJĄ WOD-KAN, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ, ZE W. I WE W. INST. GAZOWĄ, WE W. I ZE W. INST. ELEKTRYCZNĄ.”

Wartość kontraktowa:

14.300.000,00 zł netto

Termin realizacji:

29-03-2019 r. do 30-04-2021 r.

Zakres prac:

1. Projekty wykonawcze i warsztatowe
2. Roboty budowlane:
 - a. **3 hale stalowe** o powierzchniach: 2.000 m², 330 m² i 425 m² Razem: 2.755 m²
 - b. **wiata** o powierzchni 798 m²
 - c. **obudowy panelowe** o łącznej pow. 3344 m²
 - d. **dachy** z blachy profilowanej, docieplone wełną mineralną i pokryte papą: 3.553 m²
 - e. **namiot** wraz z fundamentowaniem o powierzchni 600 m²
 - f. kompleksowy **remont hali magazynowej** i adaptacja na salon wystawienniczy wózków widłowych, wraz z warsztatem, o powierzchni 820 m²,
 - g. **4 parkingi** piętrowe typu **Scissor**,
 - h. **instalacje wewnętrzne:** elektryczne, wod.- kan., c.o., gazowe, p. poż, wentylacja mechaniczna,
 - i. **zewnętrzne sieci** elektryczne, wodociągowej- 60 mb, kanalizacji deszczowej o długości 380 mb, a także 600 mb sieci gazowej 160PE,
 - j. **posadzki przemysłowe** o areale 6.600 m²,
 - k. **drogi i place** pod ruch ciężki KR4: 12.500 m²,
 - l. **torowiska** tramwajowe dla wózków automatycznych, w oparciu o **szyny R155** w rozstawie 1.435 mm, o łącznej długości 350 mb i torowiska pod suwnice bramowe i podsufitowe
 - m. **remonty** kompleksowe części socjalnych zakładu.
3. Przeprowadzenie procedury odbiorowej PSP i Sanepid.
4. Szczególne warunki realizacji: praca w czynnym przez 24 h/ dobę zakładzie, w bezpośrednim sąsiedztwie linii technologicznych.

Prace zostały wykonane w terminie, bez uwag, z zachowaniem wysokich standardów organizacyjnych. Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. wykazało się dużą elastycznością, w zakresie prowadzenia robót, w bardzo trudnych warunkach produkcyjnych. Czas prac budowlanych był na bieżąco dostosowywany do potrzeb pracy zmianowej zakładu.

Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. to z pewnością firma godna polecenia.

PJP Makrum S.A.
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
ul. Szosa Kotomierska 35
86-010 Koronowo
NIP: 554-023-40-98 Regon: 002524300

DYREKTOR
Zakładu Produkcyjnego w Koronowie
Felimonczyk
Mariusz Jakubowski
-28-